แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ชื่อโครงการ เดินท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๗ **ประเภท** งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๑๘๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปริมาณงาน ท่อ PE ขนาด Ø ๓" ยาว ๑,๐๐๐ เมตร และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
๑	ท่อ PE Ø ๓" PN ๖	๑,๐๐๐.๐๐	เมตร	๑๕๒.๐๐	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	
๒	รัดแยก PE Ø ๓" x ½"	๕๐.๐๐	อัน	๑๓๓.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๓๙.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
๓	ประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๓" (ใต้ดิน)	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐	
๔	สามทางแบบเชื่อม Ø ๓" PN ๖	๓.๐๐	อัน	๒๑๓.๐๐	๖๓๙.๐๐	๖๓.๐๐	๑๘๙.๐๐	๘๒๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงาน	(-สองแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน-)						๒๖๓,๙๐๘.๐๐	