แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกสะพานปากแพรก - บ้านเนิน - แยกถนนสายบ้านเสือร้อง หมู่ที่ ๔, ๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๒๙๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
๑	คอนกรีตผิวจราจร (๒๑๐ ksc)	๑๒๔.๒๐	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๖๖	๒๑๗,๐๕๙.๓๗	๑๔๗.๐๐	๑๘,๒๕๗.๔๐	๒๓๕,๓๑๖.๗๗	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๑๙,๗๔๐.๐๐	-	-	๑๙,๗๔๐.๐๐	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๘๒๘.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑๒.๑๒	๑๐,๐๓๕.๓๖	๑๐,๐๓๕.๓๖	
๔	เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๘๒๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๒๔,๘๔๐.๐๐	
๕	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ ม.ม.	๓.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๔๖๙.๕๖	~	~	๔๖๙.๕๖	
๖	เหล็กกลม RB ๑๙ มม.	๑.๕๐	เส้น	๔๖๖.๒๓	๖๙๙.๓๕	~	~	๖๙๙.๓๕	
๗	ค่าแบบข้างคิด ๕๐%	๒๐๗.๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๒๒,๗๗๐.๐๐	๒๑.๙๔	๔,๕๔๑.๕๘	๒๗,๓๑๑.๕๘	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑๒.๐๐	เมตร	๒๑.๕๗	๒๕๘.๘๔	~	~	๒๕๘.๘๔	
๙	หินคลุกถมไหล่ทาง	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๔๙	๑๓,๔๖๙.๑๙	๑๕.๐๐	๔๖๕.๐๐	๑๓,๙๓๔.๑๙	
๑๐	ค่าปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๑,๐๓๕.๐๐				๑.๖๖	๑,๗๑๘.๑๐	๑,๗๑๘.๑๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**(-สามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)**						**๓๓๔,๓๒๓.๗๕**	