แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดปากแพรก หมู่ที่ ๕ ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก **ประมาณราคาตามแบบ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนวัดปากแพรก หมู่ที่ ๕

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๒๙๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
๑	ค่าปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๕๘๘.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑.๖๖	๙๗๖.๐๘	๙๗๖.๐๘	
๒	คอนกรีต	๘๘.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๗๖.๖๔	๑๗๔,๙๓๒.๖๔	๒๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๙๒,๖๓๒.๖๔	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๕๘๘.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑๒.๑๒	๗,๑๒๖.๕๖	๗,๑๒๖.๕๖	
๔	เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๕๘๘.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	
๕	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ ม.ม.	๓.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๔๖๙.๕๖	~	~	๔๖๙.๕๖	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ๑๙ ม.ม.	๒.๐๐	เส้น	๔๖๖.๒๓	๙๓๒.๔๖	~	~	๙๓๒.๔๖	
๗	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	๙.๐๐	เมตร	๒๑.๕๗	๑๙๔.๑๓	-	-	๑๙๔.๑๓	
๘	ทรายหยาบรองพื้น	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๙	หินคลุกถมไหล่ทาง	๒๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๑.๘๙	๑๑,๐๘๓.๔๗	๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๑๑,๔๒๘.๔๗	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**(-สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์-)**						**๒๔๑,๕๙๙.๙๐**	