แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา **แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าหญ้าคา หมู่ที่ ๖, ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖, ๘ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
๑	คอนกรีตผิวจราจร (๒๑๐ ksc)	๑๐๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๕๒.๐๗	๒๓๒,๔๒๓.๕๖	๑๐๗.๕๐	๑๑,๖๑๐.๐๐	๒๔๔,๐๓๓.๕๖	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๘๐๐.๐๐	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๗๒๐.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑๒.๑๒	๘,๗๒๖.๔๐	๘,๗๒๖.๔๐	
๔	เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๗๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๕	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ ม.ม.	๓.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๔๖๙.๕๖	~	~	๔๖๙.๕๖	
๖	เหล็กกลม RB ๑๙ มม.	๒.๐๐	เส้น	๔๖๖.๒๓	๙๓๒.๔๖	~	~	๙๓๒.๔๖	
๗	ค่าแบบข้างคิด ๕๐%	๑๘๐.๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๑.๙๔	๓,๙๔๙.๒๐	๒๓,๗๔๙.๒๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๒๕๒.๐๐	เมตร	๒๑.๕๗	๕,๔๓๕.๖๔	~	~	๕,๔๓๕.๖๔	
๙	หินคลุกถมไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๔๙	๑๓,๐๓๔.๗๐	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๓,๔๘๔.๗๐	
๑๐	ค่าปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๙๐๐.๐๐				๑.๖๖	๑,๔๙๔.๐๐	๑,๔๙๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**(-สามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสองสตางค์-)**						**๓๓๘,๗๒๕.๕๒**	