

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าหญ้าคา หมู่ที่ ๖, ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖, ๘ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท งานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๓๓๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสม
 ของสภาพพื้นที่ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีตผิวจราจร (๒๑๐ ksc)	๑๑๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๕๒.๐๗	๒๔๕,๓๓๕.๙๘	๑๐๗.๕๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๒๕๗,๕๙๐.๙๘	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๗๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๘๐๐.๐๐	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๗๖๐.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑๒.๑๒	๙,๒๑๑.๒๐	๙,๒๑๑.๒๐	
๔	เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๗๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	
๕	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๓.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๔๖๙.๕๖	~	~	๔๖๙.๕๖	
๖	เหล็กกลม RB ๑๙ มม.	๒.๐๐	เส้น	๔๖๖.๒๓	๙๓๒.๔๖	~	~	๙๓๒.๔๖	
๗	ค่าแบบข้างคิด ๕๐%	๑๙๐.๐๐	เมตร	๑๑๐.๐๐	๒๐,๙๐๐.๐๐	๒๑.๙๕	๔,๑๖๘.๖๐	๒๕,๐๖๘.๖๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๒๖๖.๐๐	เมตร	๒๑.๕๗	๕,๗๓๗.๖๒	~	~	๕,๗๓๗.๖๒	
๙	หินคลุกถมไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๔๙	๑๓,๐๓๔.๗๐	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๓,๔๘๔.๗๐	
๑๐	ค่าปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๙๕๐.๐๐				๑.๖๖	๑,๕๗๗.๐๐	๑,๕๗๗.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			(-สามแสนห้าหมื่นห้าพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค์-)				๓๕๕,๖๗๒.๑๒	