

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเสี้ยว - บางพระ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอปากแพ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ 166/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดการดำเนินการ เสิร์มผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร โดยใช้ลูกรังปรับระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ปากแพรก

และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด	5,640.00	ตร.ม.	-	-	11.68	65,875.20	65,875.20	
	1.3 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)หนา 0.25 ม.	1,410.00	ลบ.ม.	308.18	434,533.80	45.94	64,775.40	499,309.20	
	1.2 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ซม.	564.00	ลบ.ม.	532.77	300,482.28	-	-	300,482.28	
	1.2.1 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	564.00	ลบ.ม.	-	-	20.89	11,781.96	11,781.96	
	1.2.2 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	564.00	ลบ.ม.	-	-	74.13	41,809.32	41,809.32	
2	งานผิวทาง								
	2.1 Prime Coat	5,640.00	ตร.ม.	27.02	152,392.80	6.33	35,701.20	188,094.00	
	2.2 Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat) หนา 5 ซม.	5,640.00	ตร.ม.	285.8	1,611,912.00	11.05	62,322.00	1,674,234.00	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	225.00	ตร.ม.	165	37,125.00	70.00	15,750.00	52,875.00	
4	งานวางท่อระบายน้ำ								
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. (ชั้น 3)	20.00	ท่อน	1261.68	25,233.60	100.00	2,000.00	27,233.60	
	3.1 คอนกรีต (180 ksc)	2.00	ลบ.ม.	1775.70	3,551.40	234.00	468.00	4,019.40	

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายเสื่อรัง - บางพระ

สถานที่ก่อสร้าง
พื้นที่ 4 ตำบลปากแพ อำเภอปากพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพрек เลขที่ 166/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ไม่น้อยกว่า 5,640 ตารางเมตร โดยใช้ลูกกรังปรับระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ปากแพรก

และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างาน ต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
5	3.1 คอนกรีต (240 ksc)	4.00	ลบ.ม.	2000.00	8,000.00	234.00	936.00	8,936.00	
	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	25.00	500.00	-	-	500.00	
	งานจราจรสงเคราะห์								
	3.1 ป้ายหยุด	1.00	ป้าย	6000.00	6000.00	-	-	6,000.00	
	3.1 ป้ายโค้ง	2.00	ป้าย	6000.00	12000.00	-	-	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				26,500.00		936.00	2,893,149.96	
	(-สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์-)								