

แบบสรุปราคางานก่อสร้างถนน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.148-10 สายทางเข้านามัยบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 9 บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,050.00 ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ผนวก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อถนน คสล. เดิม - ขนไป	ตร.ม.	6,050.0	97.00	586,850.00	1.3557	131.50	795,592.54
2	งานชั้นรองพื้นทาง หินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,210.00	572.81	693,100.10	1.3557	776.55	939,635.67
3	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	907.50	572.81	519,825.07	1.3557	776.55	704,726.84
4	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	302.50	805.14	243,554.85	1.3557	1,091.52	330,187.31
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	6,050.00	495.75	2,999,287.50	1.3557	672.08	4,066,134.06
	- รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	120.00	155.27	18,632.40	1.3557	210.49	25,259.94
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	485.00	91.88	44,561.80	1.3557	124.53	60,412.43
	- รอยต่อความยาว	เมตร	1,210.00	46.33	56,059.30	1.3557	18.26	75,999.59
6	งานไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	242.00	455.14	110,143.88	1.3557	617.03	149,322.05
7	งานเบ็ดเตล็ด							
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	363.00	290.00	105,270.00	1.3557	393.15	142,714.53
8	ท่อเมนประปา							
	- งานท่อ PE 80 PN 8 Ø 75 มม.	เมตร	1,200.00	140.00	168,000.00	1.3557	189.79	227,757.60
	- ประตุน้ำ Ø 3" (เหล็กหล่อ)	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3557	3,389.25	3,389.25
รวมงานทั้งโครงการ								7,521,131.81
ราคาก่อสร้าง								7,521,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	5,547,784.76
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3557
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
- ประกันผลงานหัก 0 %		
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางอุไรวรรณ จิตติศักดิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายโสภณ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก