

แบบรายการประมาณการการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สายทางเข้าอนามัยบ้านมะขามเรียง

ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 111 เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร

เจ้าของแบบ/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการก่อสร้าง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

น้ำมันโซล่าที่ 29 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแก้ดินเดิมอัดแน่น	555	ตร.ม.	-	-	8.50	4,717.50	4,717.50	
2	งานหินคลุกเสริมคันทาง	12	ลบ.ม.	385	4,620	20	240	4,860	
3	งานทราयरรองพื้นปรับแก้เรียบ	23	ลบ.ม.	480	11,040	39	897	11,937	
4	งานคอนกรีตผสมเสริมจี้กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม.	66.60	ลบ.ม.	1,511.68	100,677.88	205	13,653.00	114,330.88	
5	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	444	ตร.ม.	35	15,540	5	2,220	17,760.00	
6	เหล็ก Dowel Bar RB Ø 15 มม.	136	กก.	20.03	2,724.08	3	408	3,132.08	
7	ท่อ PVC Ø 0.5" (85)	1	ท่อน	37.38	37.38	-	-	37.38	
8	งานไม้แบบ (คิด 30%)	10	ตร.ม.	250	2,500	-	-	2,500	
9	ค่าแรงไม้แบบ	33	ตร.ม.	-	-	103	3,399	3,399	
10	งานหยอดยางแอสฟัลท์ผสมทราย	7	ลิตร	20	140	-	-	140	
11	งานหินคลุกไหล่ทาง	11	ลบ.ม.	385	4,235	20	220	4,455	

แบบรายการประมาณการการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สายทางเข้าอนามัยบ้านมะขามเรียง

ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 111 เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ช้างละ 0.25 เมตร

เจ้าของแบบ/งาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณการก่อสร้าง งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

น้ำมันโซลาที่ 29 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							167,268.84	
	ค่า Factor F = 1.3548							226,615.82	
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		3,000				3,000	
	รวมเป็นเงิน							229,615.82	
ขอเสนอราคาทางโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)									
ราคานี้รวมค่าดำเนินการ ค่ากำไร ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งสิ้นทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิยา เงินศิริ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสภณ ส่งเสริมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูติฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธา