



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๘ /๒๕๖๐ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายโสภณ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพрок อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตรระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพрок เลขที่ ๘ /๒๕๖๐ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง (แบบ ปร.๖)
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดุสิต วงศ์พลาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุธรรม แท้ตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายภูสิฐ รัตนะรัต ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในเวลา ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธรรม แท้ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธา

พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายโสภา แก้วจิ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๒๑,๖๑๖.๘๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๒๑,๖๑๖.๘๐	
	ราคากลาง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (....สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม แต๋ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๐

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง				
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	๑๕๘,๐๒๖.๘๑	๑.๔๐๒๔	๒๒๑,๖๑๖.๘๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๒๒๑,๖๑๖.๘๐	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๒๐,๐๐๐.๐๐	

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม แตตระกุล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพะยูน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ประมาณราคาคตามแบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๒๐๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามความเหมาะสม

ของสภาพพื้นที่ และติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑.๖๖	๘๓๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
๒	งานคอนกรีตผิวจราจร (๒๑๐ ksc)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๖๖	๑๐๔,๘๕๙.๖๐	๒๔๕.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๕๙.๖๐	
๓	ค่าปูผิวคอนกรีต	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	~	~	๑๒.๑๒	๔,๘๔๘.๐๐	๔,๘๔๘.๐๐	
๔	เหล็ก Wire Mesh Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๔๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๕	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๒.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๓๑๓.๐๔	~	~	๓๑๓.๐๔	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๔๖๖.๒๓	๔๖๖.๒๓	~	~	๔๖๖.๒๓	
๗	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว	๑๐๐.๐๐	เมตร	~	~	๒๑.๙๔	๒,๑๙๔.๐๐	๒,๑๙๔.๐๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	๔๐.๕๐	เมตร	๒๑.๕๗	๘๗๓.๕๙	~	~	๘๗๓.๕๙	
๙	ทรายหยาบรองพื้น	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	~	~	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๑๐	หินคลุกถมไหล่ทาง	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๔๙	๖,๕๑๗.๓๕	๑๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๖,๗๔๒.๓๕	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									๑๕๘,๐๒๖.๘๑

(-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)