

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกลุงย่อง - บ้านนานอก หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกลุงย่อง - บ้านนานอก) หมู่ที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย กำหนดส่งมอบงานจ้างภายในเวลา ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุธรรม แต้มตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธา

พิจารณาแล้ว

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายโสภณ แก้วจัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกลุงย่อง - บ้านนานอก) หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๖๕,๒๔๗.๖๑	
๒	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	๓๖,๙๑๖.๗๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๓๐๒,๑๖๔.๓๙	
	ราคากลาง	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (....-สามแสนสองพันบาทถ้วน....)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม แด่ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกสูงย่อง - บ้านนานอก) หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๑๖๔ /๒๕๖๐

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๑๘๙,๒๐๕.๘๐	๑.๔๐๑๙	๒๖๕,๒๔๗.๖๑	
๒	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	๒๙,๔๙๓.๓๑	๑.๒๕๑๗	๓๖,๙๑๖.๗๘	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๕.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๓๐๒,๑๖๔.๓๙	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๓๐๒,๐๐๐.๐๐	

(สามแสนสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุธรรม แท้ตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสิฐ รัตนะรัต)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๒/๒

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกลู่งย่อง - บ้านนานอก) หมู่ที่ ๒

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ประมาณราคากลางแบบ ปรับปรุงถนนสายบางดี - นานอก (ช่วงสามแยกลู่งย่อง - บ้านนานอก)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก ถมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยเรียบ และฝังท่อระบายน้ำ

คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เพคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับท่อขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ขึ้น ๓	๑๐.๐๐	ท่อน	๑,๒๖๑.๖๘	๑๒,๖๑๖.๘๐	๑๒๗.๘๐	๑,๒๗๘.๑๐	๑๓,๘๙๔.๙๐	
	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๕๙.๐๐	๕๙.๐๐	๕๕๔.๐๐	
	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๘๗.๒๐	๒,๘๔๕.๘๐	๓๘๘.๐๐	๕๙๗.๐๐	๓,๔๔๒.๘๐	
	เสาเข็มไม้ Ø ๔" x ๔.๐๐ ม.	๓๐.๐๐	ท่อน	๑๖๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	
	ไม้แบบ	๓.๕๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๔๓๗.๕๐	๑,๘๓๗.๕๐	
	เหล็กกลม RB Ø ๑๒ ม.ม.	๑๐.๐๐	เส้น	๑๕๖.๕๒	๑,๕๖๕.๒๐	~	~	๑,๕๖๕.๒๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	ก.ก.	๔๒.๓๗	๑๒๗.๑๑	~	~	๑๒๗.๑๑	
	ตะปู	๒.๐๐	ก.ก.	๕๑.๔๐	๑๐๒.๘๐	~	~	๑๐๒.๘๐	
	งานดินชุด								
	ดินชุด	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๔.๔๕	๙๗๘.๐๐	๙๗๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒๙,๔๙๓.๓๑	

(-สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)